

„Moto-Expert Marcin Stachurka”

Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202605241

Data badania – 26 maja 2026r.

Rzeczoznawca - Dominik Wilk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9LA52

Marka pojazdu: PEUGEOT
Model: 508 1.5 BLUEHDI ACTIVE S&S
Kolor: CZARNY

Oznaczenie: PEUGEOT 508 1.5 BLUEHDI ACTIVE S&S HATCHBACK

Rodzaj nadwozia: Liftback

Rodzaj pojazdu: SAMOCHÓD OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 172383

Nr fabryczny (VIN): VR3FBYHZJLY049517

Rok produkcji: 2020

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1999

Masa własna (kg): 1415

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1499

Moc [kW]: 96.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 04.12.2020

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zlecniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A.
na:

1. Dowód rejestracyjny: BAQ4710472
2. Data następnego badania technicznego: 27.11.2026r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego – 27.11.2026.
2. Książka serwisowa z wpisem przy przebiegu 30908km oraz 86647km, instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 stopniowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich 4 sztuki - drobne zarysowania. Pojazd wyposażony w zestaw naprawczy do opon z kompresorem.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – liczne zarysowania boku prawego, miejscowe ubytki lakieru w części dolnej, drobne zarysowania, liczne drobne odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Reflektory - drobne odpryski kloszy, miejscowe zarysowania klosza reflektora prawego. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – dwa punktowe zagięcia poszycia, ubytek lakieru na krawędzi tylnej ok. 8mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – zagięcie poszycia z zarysowaniami na odcinku ok. 120mm, zarysowania łuku błotnika, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania, miejscowe odpryski lakieru kłamki zewnętrznej. Drzwi prawe tylne – odprysk lakieru ok. 10mm na krawędzi przedniej, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Rama dachu prawa - miejscowe zarysowania. Zderzak tylny – zarysowania po stronie prawej na powierzchni o średnicy ok. 100mm, zarysowania w części środkowej, drobne zarysowania. Pokrywa bagażnika – odprysk lakieru, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – odprysk lakieru w części tylnej, drobne zarysowania. Rama dachu lewa - ślady błędów lakierniczych w części przedniej. Drzwi lewe tylne – zarysowania na powierzchni o średnicy ok. 120mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – punktowe zagięcie, zarysowania z odpryskiem lakieru na odcinku ok. 20mm, drobne zarysowania, ubytki lakieru od strony wewnętrznej w części tylnej. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Lusterko boczne lewe - miejscowe ubytki lakieru osłony. Lusterko boczne prawe - zarysowania osłony na odcinku ok. 40mm.

Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia:

Drzwi prawe przednie – do 138µm. Drzwi prawe tylne – do 174µm. Poszycie tylne boku prawego – do 214µm. Poszycie tylne boku lewego – do 1067µm w części górnej. Drzwi lewe przednie – do 154µm. Dach – do 142µm. Słupek A lewy oraz rama dachu lewa – do 191µm. Pozostałe elementy do 118µm.

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, że grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa, głębokie zarysowanie kratki nawiewu środkowego, tapicerka drzwi przednich prawych - rozdarcie poszycia uchwytu na odcinku ok. 10mm, podłokietnik przedni - miejscowe rozdarcie. Stwierdzono brak przesłony bagażnika. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowe zabrudzenia. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Reflektory w technologii LED.

Klimatyzacja 2 strefowa.

Asystent pasa ruchu.

Monitorowanie uwagi kierowcy.

Active safety brake.

Tempomat aktywny.

Limiters prędkości.

Rozpoznawanie znaków drogowych.

Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ASR
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Dotykowy ekran
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Szyby boczne-tylne oraz szyba tylna dodatkowo przyciemniane
- Światła do jazdy dziennej
- Uchwyty ISOFIX
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw do naprawy przebitej opony

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Goodyear Efficientgrip Performance	215/60R16	65%
Prawy przód	Goodyear Efficientgrip Performance	215/60R16	65%
Lewy tył	Dębica Presto HP2	215/60R16	30%

Prawy tył	Dębica Presto HP2	215/60R16	30%
-----------	-------------------	-----------	-----

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 138 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 27 maja 2026

.....





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202605241































