

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202102084

Data badania – 04 lutego 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW5S958
Marka pojazdu: VOLKSWAGEN
Model: GOLF VII 1.6 TDI KOMBI
Kolor: SZARY

Oznaczenie: VOLKSWAGEN GOLF VII 1.6 TDI KOMBI COMFORTLINE

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 141055

Nr fabryczny (VIN): WVVZZZAUZJP546375

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1930

Masa własna (kg): 1301

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1598

Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 17.11.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PLAC ORLĄT LWOWSKICH 1
53+605 WROCAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 5037182
2. Data następnego badania technicznego: 17.11.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 2021.11.17.
2. Brak Książki serwisowej.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki, miejscowo zarysowane. Obręcz koła zapasowego - stalowa.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa z oznaczeniem Nordglass – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Lewa boczna listwa szyby czołowej - głębokie zarysowania. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru z ogniskami korozji o średnicy ok 2-5mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – odprysk lakieru na odcinku ok 4mm, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Słupek B prawy - zagięcia o średnicy ok 30mm oraz 10mm. Drzwi prawe tylne – zagięcie o średnicy ok 30mm po stronie wewnętrznej od strony wnęki drzwi, drobne zarysowania. Uszczelka zewnętrzna pionowa drzwi tylnych prawych - głębokie zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Próg prawy - zarysowanie na odcinku ok 50mm, zagięcie punktowe. Zderzak tylny – głębokie zarysowania na odcinkach ok 45mm oraz 50mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zarysowanie na odcinku ok 9mm, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 152um, błotnika prawego: do 118um, drzwi prawych przednich: do 246um, drzwi prawych tylnych: do 455um, poszycia tylnego boku prawego: do 545um, drzwi tyłu nadwozia: do 141um, poszycia tylnego boku lewego: do 996um, drzwi lewych tylnych: do 146um, drzwi lewych przednich: do 141um, błotnika lewego: do 149um, dachu: do 191um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowo zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Tapicerka prawej i lewej ściany bagażnika - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi tylnych prawych - zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana

- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

| Opona | Producent | Rozmiar | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|--------------|------------------------------------|----------------|---|
| Lewy przód | Uniroyal MS Plus 77 | 205/55R16 M+S | 85% |
| Prawy przód | Uniroyal MS Plus 77 | 205/55R16 M+S | 85% |
| Lewy tył | Uniroyal MS Plus 77 | 205/55R16 M+S | 85% |
| Prawy tył | Uniroyal MS Plus 77 | 205/55R16 M+S | 85% |
| Zapas | Continental Conti Eco Contact 5 | 205/55R16 | 10% |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 111 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 06 lutego 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202102084

