

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202104148

Data badania – 19 kwietnia 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: PO1V087
Marka pojazdu: SKODA
Model: OCTAVIA 2.0 TDI LIFTBACK STYLE
Kolor: BIAŁY

Oznaczenie: SKODA OCTAVIA 2.0 TDI LIFTBACK STYLE

Rodzaj nadwozia: Liftback

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 157373

Nr fabryczny (VIN): TMBAJ9NE4H0078805

Rok produkcji: 2016

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1902

Masa własna (kg): 1257

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1968

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 07.10.2016

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ALEJA SOLIDARNOŚCI 46
61-696 POZNAŃ

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAM 4234867
2. Data następnego badania technicznego: 07.10.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak
5. 1. Termin badania technicznego: 07.10.2021r.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki. Obręcz koła zapasowego - stalowa. Obręcz koła prawego przedniego - głębokie zarysowania.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – biała. Zderzak przedni – drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odpryski lakieru z ogniskami korozji, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – odprysk lakieru na tylnej krawędzi, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – uszkodzona naklejka ochronna, drobne zarysowania. Próg prawy - zarysowanie na odcinku ok 250mm. Zderzak tylny – miejscowe odpryski lakieru i zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – niefabryczna naklejka, zagięcie punktowe, zarysowanie na odcinku ok 3mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Lusterko lewe - głębokie zarysowanie na odcinku ok 55mm. Próg lewy - zagięcie na odcinku ok 80mm. Dach – odprysk lakieru z ogniskiem korozji, drobne zarysowania. Słupki prawy przedni - odprysk lakieru z ogniskiem korozji. Słupki lewy przedni - odprysk lakieru z ogniskiem korozji. Powiększona grubość powłoki lakierowej błotnika prawego: do 183µm, drzwi prawych przednich: do 236µm, błotnika lewego: do 248µm. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 155µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi lewych przednich - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi prawych przednich - głębokie zarysowania. Tapicerka słupka prawego B - wypięta z mocowań.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Radioodtwarzacz fabryczny.
Boczne tylne poduszki bezpieczeństwa.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna

- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Reflektory ksenonowe
- Spryskiwacze lamp przednich
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Wykończenie wnętrza w listwach drewnianych
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Fulda Kristall Control HP	225/45R17 M+S	85%
Prawy przód	Fulda Kristall Control HP	225/45R17 M+S	85%
Lewy tył	Fulda Kristall Control HP	225/45R17 M+S	50%
Prawy tył	Fulda Kristall Control HP	225/45R17 M+S	50%
Zapas	Michelin	205/55R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 110 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzeczoznawca , data: 20 kwietnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202104148



