

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202108134**

**Data badania – 24 sierpnia 2021r.**  
**Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW985TS

Marka pojazdu: PEUGEOT  
Model: 508 2.0 BLUEHDI  
Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 201416  
Nr fabryczny (VIN): VF38EAHRMFL042183  
Rok produkcji: 2015  
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
2. Data pierwszej rejestracji – 26.11.2015r.

Masa całkowita (kg): 2200  
Masa własna (kg): 1520  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: zapłon samoczynny  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1997  
Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 26.11.2015

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D  
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAQ 1116900
2. Data następnego badania technicznego: 30.11.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 29.837, 60.625, 90.289, 121.998km /ostatni wpis w lipcu 2018r./;

instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.

2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 30.11.2021r.

## **WYNIKI BADANIA :**

### **I. Silnik stwierdzono:** Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie; rozerwane wygłuszenie pokrywy silnika; rozerwana górna pokrywa silnika.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

### **II. Podwozie stwierdzono:** Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

### **III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół aluminiowe, miejscowo obtarte.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa komory silnika – do 0,111mm, błotnik przedni prawy – do 0,227mm, drzwi przednie prawe – do 0,215mm, drzwi tylne prawe – do 0,199mm, poszycie części tylnej prawego boku nadwozia – do 1,270mm, poszycie części tylnej lewego boku nadwozia – do 0,248mm, drzwi tylne lewe – do 0,209mm, drzwi przednie lewe – do 0,159mm, błotnik przedni lewy – do 0,205mm, dach – do 0,101mm.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych.

Pokrywa komory silnika – odpryski powłoki lakierowej.

Próg lewy – obtarcia powłoki lakierowej.

Zderzak przedni – miejscowo odkształcone pokrycie zderzaka.

Zderzak tylny – drobne zarysowania powłoki lakierowej.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki drzwi, tapicerka foteli, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Tapicerka kanapy tylnej – zabrudzona. Podsufitka – zabrudzona. Tapicerka drzwi przednich lewych – odkształcona. Tapicerka słupka B lewego – rozerwana. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

### **VI. Wyposażenie, stwierdzono:**

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Felgi aluminiowe
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Lusterka boczne składane
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przyciemniająca się lusterko wsteczne
- Radio CD
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Falken	215/60 R16	ok. 30%
oś I prawa	Falken	215/60 R16	ok. 30%
oś II lewa	Falken	215/60 R16	ok. 30%
oś II prawa	Falken	215/60 R16	ok. 30%
koło zapasowe	Continental/dojazdowa	T135/80 R18	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 43 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 26 sierpnia 2021

.....



















