

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202107195**

**Data badania – 27 lipca 2021r.**

**Rzeczoznawca - Kazimierz Sikorski**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: DW9EX25

Marka pojazdu: DACIA  
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI 4WD  
Kolor: srebrny

Rodzaj nadwozia: Kombi  
Rodzaj pojazdu: samochód osobowy  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 5  
Wskazania licznika [km]: 113773  
Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40363086881  
Rok produkcji: 2019  
Rok produkcji – uwaga: 1. Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
2. Data pierwszej rejestracji – 22.07.2019r.

Masa całkowita (kg): 1933  
Masa własna (kg): 1455  
Rodzaj paliwa: Olej napędowy  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: 1933  
Układ/liczba cyl.: R/4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1933  
Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 22.07.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany Carefleet S.A. 54-202 Wrocław, ul. Legnicka 48 bud. C-D  
na:

1. Dowód rejestracyjny: BRAK
2. Data następnego badania technicznego: 22.07.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: książka serwisowa – potwierdzenie wykonania przeglądu po przebiegu: 30.600, 53.795km /sierpień 2020r./; instrukcja obsługi – pojazd wyposażony.
2. Badania techniczne pojazdu ważne do – 22.07.2022r.

## **WYNIKI BADANIA :**

### **I. Silnik stwierdzono:** Rozruch silnika łatwy.

Parametry pracy silnika w normie.

Układ smarowania – poziom oleju na wskaźniku kontrolnym powyżej minimum.

Układ chłodzenia – poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu powyżej minimum.

Silnik, osprzęt i komora silnika zabrudzone eksploatacyjnie; rozerwane wygłuszenie pokrywy komory silnika.

Zalecane sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

### **II. Podwozie stwierdzono:** Zawieszenie przednie i tylne – działanie układu w warunkach parkingowych bez uwag.

Układ kierowniczy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych.

Układ hamulcowy – działanie układu w warunkach parkingowych w normie.

### **III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów manualna 6-cio stopniowa, napęd na oś przednią i na oś tylną, działanie elementów układu przeniesienia napędu w warunkach parkingowych bez uwag, zalecane sprawdzenie w warunkach drogowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół stalowe, ubytki powłoki lakierowej. Pokrywa piasty koła (4szt.) – miejscowo obtarte.

### **IV. Nadwozie stwierdzono:** Grubość powłoki lakierowej elementów poszyc zewnętrznych: pokrywa komory silnika – do 0,156mm, błotnik przedni prawy – do 0,220mm, drzwi przednie lewe – do 0,220mm, błotnik przedni lewy – do 0,189mm; grubości powłok lakierowych na pozostałych elementach poszyc zewnętrznych nadwozia wynoszą od 0,128 do 0,142mm.

Pokrywa komory silnika – wgniecenie miejscowe.

Drzwi tylne prawe – wgniecenie miejscowe poszycia drzwi.

Drzwi tylne lewe – wgniecenie poszycia drzwi.

Drzwi przednie lewe – wgniecenie poszycia drzwi.

Miejscowe zarysowania i obtarcia powłoki lakierowej pozostałych elementów poszyc zewnętrznych.

Zderzak przedni – obtarcie powłoki lakierowej, brak zaślepek wnęk.

Zderzak tylny – pęknięta nakładka zderzaka.

### **V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza, wykładzina podłogi, tapicerki foteli, tapicerki drzwi, tapicerka bagażnika – zabrudzone eksploatacyjnie. Obtarcia nakładki wewnętrznej drzwi tyłu nadwozia. Układ klimatyzacji wymaga przeglądu w serwisie.

### **VI. Wyposażenie, stwierdzono:** 1. Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

2. Radio fabryczne.

3. Ogranicznik prędkości.

4. System start/stop.

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS

- Alarm
- DSTC - system kontroli stabilności i trakcji
- Immobilizer
- Klimatyzacja
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Relingi dachowe
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Trzecie światło STOP
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany

#### VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
oś I lewa	Laufenn (M+S)	215/65 R16	ok. 90%
oś I prawa	Laufenn (M+S)	215/65 R16	ok. 90%
oś II lewa	Laufenn (M+S)	215/65 R16	ok. 70%
oś II prawa	Laufenn (M+S)	215/65 R16	ok. 70%
koło zapasowe	GITI	215/65 R16	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 45 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzeczoznawca , data: 31 lipca 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107195





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202107195













