

„Moto-Expert Marcin Stachurka”
Moto-Expert Marcin Stachurka
51-519 Wrocław, ul. Gitarowa 37

OCENA TECHNICZNA
Nr CFM202201141
Data badania – 25 stycznia 2022r.
Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW9M992

Marka pojazdu: RENAULT
Model: CLIO 1.5 DCI LIFE
Kolor: SZARY

Oznaczenie: RENAULT CLIO 1.5 DCI LIFE HATCHBACK
Rodzaj nadwozia: Hatchback
Rodzaj pojazdu: OSOBOWY
Liczba drzwi: 5
Liczba miejsc: 5
Wskazania licznika [km]: 147929
Nr fabryczny (VIN): VF15RBF0A57795569
Rok produkcji: 2017
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.
Masa całkowita (kg): 1695
Masa własna (kg): 1199
Rodzaj paliwa: Olej napędowy
Norma EURO: 6
Typ silnika: ZS
Układ/liczba cyl.: R-4
Pojemność [cm³]: 1461
Moc [kW]: 55.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 03.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCLAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 2832685
2. Data następnego badania technicznego: 30.06.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 30.06.2022.
2. Książka serwisowa bez wpisów.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie zasadniczego układu hamulcowego i układu kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Niska skuteczność hamulca postojowego. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki. Popękany kołpak koła prawego przedniego i lewego przedniego.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – zagięcia o średnicy ok 10mm oraz 10mm, pogięta dolna nakładka, liczne głębokie zarysowania po stronie prawej w części dolnej, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – głębokie zarysowania łukowe, drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – ubytki lakieru na tylnej krawędzi na odcinku ok 180mm, liczne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – brązowy nalot, drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – brązowy nalot na listwie ochronnej, rozcięta nakładka tylnego słupka, drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – głębokie zarysowanie na odcinku ok 5mm, drobne zarysowania. Zderzak tylny – głębokie zarysowania na powierzchni ok 90x90mm, zarysowania na odcinkach ok 7mm, 30mm, 110mm, zagięcie poszycia o średnicy ok 40mm ze spękaniem lakieru, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – ogniska korozji, drobne zarysowania. Pęknięta lewa tylna lampa odblaskowa. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie o średnicy ok 20mm z głębokim zarysowaniem, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – trzy zagięcia punktowe, uszkodzona listwa ochronna na słupku drzwi, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – uszkodzona listwa ochronna na słupku drzwi, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Lusterko lewe - głębokie zarysowania klosza kierunkowskazu, zarysowania obudowy. Próg lewy - ogniska korozji. Połamane tylne nadkola. Dach – zagięcie na odcinku ok 200mm, drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej drzwi prawych przednich: do 197µm, drzwi prawych tylnych: do 271µm, poszycia tylnego boku prawego: do 309µm, drzwi lewych przednich: do 249µm. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 138µm.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka siedziska fotela kierowcy - rozległe rozdarcia.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie. Radioodtwarzacz fabryczny.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Czujniki ciśnienia w ogumieniu
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna

- Klimatyzacja
- Lakier metalik
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Kormoran Snow	185/65R15 M+S	50%
Prawy przód	Kormoran Snow	185/65R15 M+S	50%
Lewy tył	Kormoran Snow	185/65R15 M+S	50%
Prawy tył	Kormoran Snow	185/65R15 M+S	50%
Zapasy	Bridgestone	185/65R15	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 135 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 30 stycznia 2022

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202201141































