

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202101019**

**Data badania – 04 stycznia 2021r.**

**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: KR3X339  
Marka pojazdu: SKODA  
Model: FABIA VAN 1.2 TSI AMBITION  
Kolor: GRANATOWY

Oznaczenie: SKODA FABIA VAN 1.2 TSI AMBITION  
Rodzaj nadwozia: Hatchback  
Rodzaj pojazdu: CIĘŻAROWY  
Liczba drzwi: 5  
Liczba miejsc: 2  
Wskazania licznika [km]: 102586  
Nr fabryczny (VIN): TMB1MBNJ6HZ111617  
Rok produkcji: 2016  
Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.  
Masa całkowita (kg): 1519  
Masa własna (kg): 983  
Ładowność (kg): 536  
Rodzaj paliwa: Benzyna  
Norma EURO: 6  
Typ silnika: ZI  
Układ/liczba cyl.: R-4  
Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1197  
Moc [kW]: 66.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 25.01.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A. WE WROCŁAWIU ODDZIAŁ W KRAKOWIE  
KAMIENSKIEGO 51  
30-644 KRAKÓW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 0414016
2. Data następnego badania technicznego: 24.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - brak

5. 1. Termin badania technicznego: 24.01.2022r.
2. Książka serwisowa prowadzona w formie elektronicznej w bazie producenta.
3. Dowód rejestracyjny z wpisem VAT-1.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – manualna 5 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk. Kołpaki kół - 4 sztuki, niefabryczne. W pojeździe stwierdzono dodatkowo cztery letnie opony Nexen w rozmiarze 185/60R15, zużyte w około 65%.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – granatowa. Zderzak przedni – zarysowania w części dolnej, drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk lakieru o średnicy ok 4mm, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – głębokie zarysowania z zagięciami na odcinkach ok 100mm, 120mm, 40mm, głębokie zarysowania na odcinkach ok 15mm, 7mm, 15mm, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – zagięcia o średnicy ok 10mm, 25mm, 10mm, 10mm, 60mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Próg lewy - zagięcie o średnicy ok 10mm z głębokim zarysowaniem. Dach – głębokie zarysowania na powierzchni ok 60x40mm oraz na odcinkach ok 45mm, 10mm, 30mm, zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Uszkodzony pręt anteny. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 133µm.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych przednich - głębokie zarysowanie. Tapicerka drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi prawych tylnych - głębokie zarysowania. W przestrzeni ładunkowej pojazdu znajdują się elementy kanapy tylnej - kompletność kanapy do weryfikacji w warunkach serwisowych.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie.

Limitery prędkości.

Krata oddzielająca przestrzeń ładunkową.

Poprzeczki dachowe.

Radioodtwarzacz fabryczny.

## **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy

- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### VIII. Ogumienie :

| Opona       | Producent       | Rozmiar       | Stopień zużycia (szacunkowo) |
|-------------|-----------------|---------------|------------------------------|
| Lewy przód  | Barum Polaris 3 | 185/60R15 M+S | 65%                          |
| Prawy przód | Barum Polaris 3 | 185/60R15 M+S | 65%                          |
| Lewy tył    | Barum Polaris 3 | 185/60R15 M+S | 65%                          |
| Prawy tył   | Barum Polaris 3 | 185/60R15 M+S | 65%                          |
| Zapas       | Dębica Presto   | 185/60R15     | 10%                          |

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 81 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 11 stycznia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019





Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101019

