

**„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”**

Licencja infoekspert, eurotaxglass's  
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

**OCENA TECHNICZNA**

**Nr CFM202101107**

**Data badania – 15 stycznia 2021r.**

**Rzeczoznawca - Marcin Stachurka**

**Zleceniodawca:** Carefleet S.A.  
**Adres:** ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław  
**Zakres oceny:** Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

**Dane techniczne:**

Nr rejestracyjny: PO2X231  
Marka pojazdu: FORD  
Model: MONDEO 2.0 TDCI LIFTBACK AUT.  
Kolor: SZARY

Oznaczenie: FORD MONDEO 2.0 TDCI LIFTBACK POWERSHIFT

Rodzaj nadwozia: Liftback

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 194512

Nr fabryczny (VIN): WF0EXXWPCEGT45837

Rok produkcji: 2016

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 2270

Masa własna (kg): 1520

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm<sup>3</sup>]: 1997

Moc [kW]: 110.30

Data pierwszej rejestracji w kraju: 31.01.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

**UWAGI:**

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.  
ALEJA SOLIDARNOŚCI 46  
61-696 POZNAŃ

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN 0497076
2. Data następnego badania technicznego: 28.01.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest
5. 1. Termin badania technicznego: 28.01.2022r.  
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 29651km, 59871km, 89100km, 119000km, 150099km, 179632km.

## **WYNIKI BADANIA :**

**I. Silnik stwierdzono:** Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

**II. Podwozie stwierdzono:** Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

**III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono:** Skrzynia biegów – automatyczna. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół ze stopów lekkich - 4 sztuki. Obręcz koła zapasowego - stalowa.

**IV. Nadwozie stwierdzono:** Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – drobne zarysowania na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk lakieru o średnicy ok 4mm, drobne zarysowania i liczne drobne odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – odprysk lakieru o średnicy ok 4mm, drobne zarysowania. Próg prawy - zagięcie punktowe. Zderzak tylny – miejscowe zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – drobne zarysowania. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Próg lewy - głębokie zarysowania na odcinku ok 100mm. Dach – odprysk lakieru z ogniskiem korozji, drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 170um, poszycia tylnego boku lewego: do 269um, drzwi lewych tylnych: do 267um, drzwi lewych przednich: do 250um, błotnika lewego: do 248um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej drzwi tyłu nadwozia: do 90um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 133um.

**V. Wnętrze stwierdzono:** Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Nakładka tylnego progu załadunkowego - głębokie zarysowania. Pokrywa przedniego gniazda elektrycznego - wyłamana. Tapicerka drzwi lewych przednich - odkształcenie o średnicy ok 35mm.

**VI. Wyposażenie, stwierdzono:** System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu. Asystent parkowania.

### **VII. Wyposażenie dodatkowe:**

- ABS
- Alarm
- Automatyczna skrzynia biegów
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - przód i tył
- Dostęp komfortowy
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie regulowany fotel kierowcy z pamięcią ustawień
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Felgi aluminiowe
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania

- Hak
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne składane
- Lusterka boczne sterowane elektrycznie
- Nawigacja
- Poduszka kierowcy
- Poduszka kolanowa kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Radio CD
- Rolety tylnych drzwi
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Tempomat
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

#### **VIII. Ogumienie :**

<b>Opona</b>	<b>Producent</b>	<b>Rozmiar</b>	<b>Stopień zużycia (szacunkowo)</b>
Lewy przód	Continental Conti Sport Contact 5	235/50R17	65%
Prawy przód	Continental Conti Sport Contact 5	235/50R17	65%
Lewy tył	Continental Conti Sport Contact 5	235/50R17	65%
Prawy tył	Continental Conti Sport Contact 5	235/50R17	65%
Zapasy	Maxxis	125/80/16	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 49 fotografii cyfrowych.

**Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.**

Rzecznawca , data: 15 stycznia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202101107

