

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's

55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202105130

Data badania – 14 maja 2021r.

Rzeczoznawca - Edwin Furyk

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW2R487

Marka pojazdu: VOLVO

Model: V60 13-18

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Kombi

Rodzaj pojazdu: osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 75450

Nr fabryczny (VIN): YV1FW79C1J2378294

Rok produkcji: 2017

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dilerskiej

Masa całkowita (kg): 2170

Masa własna (kg): 1600

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R/4

Pojemność [cm³]: 1969

Moc [kW]: 110.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 19.07.2017

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
ul. Legnicka 48 bud.C-D
54-202 Wrocław

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAN3133824
2. Data następnego badania technicznego: 19.07.2022r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (dwa klucze z pilotem zdalnego sterowania zamkiem centralnym)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. W książce serwisowej stwierdzono wpis odnośnie wizyty serwisowej w dniu 21.06.2018 przy stanie licznika 18315km i 06.08.2020r przy stanie licznika 62168km (brak kompletu wpisów)

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch oraz praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Zawieszenie przednie i tylne – Układ kierowniczy – działanie układu w normie, zalecane sprawdzenie geometrii i luzów układu w warunkach stanowiskowych. Układ hamulcowy – działanie układu w normie, powiększone zużycie elementów ciernych układu. Układ wydechowy – pokryty korozją.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na oś przednią. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół – stop lekki 4 sztuki. Obręcz koła ze stopu lekkiego lewa przednia – zarysowania z ubytkami materiału na krawędzi obwodu zewnętrznego. Obręcz koła ze stopu lekkiego prawa tylna – zarysowania z ubytkami materiału na krawędzi obwodu zewnętrznego. Obręcz koła ze stopu lekkiego lewa tylna – zarysowania z ubytkami materiału na krawędzi obwodu zewnętrznego. Opona koła prawego przedniego – rozerwana ściana boczna zewnętrzna. Zestaw naprawczy koła – brak.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – czarna z efektem metalicznym. Zderzak przedni – zarysowania na poszyciu zewnętrznym w części dolnej po stronie lewej. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – odprysk powłoki lakierowej w części środkowej o średnicy ok.4mm. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania i miejscowe wgniecenie w części tylnej, górnej o średnicy ok.18mm. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania (niska jakość naprawy lakierniczej). Próg prawy – zarysowana powłoka lakierowa w części przedniej na długości ok.140mm. Poszycie tylne boku prawego – drobne zarysowania. Zderzak tylny – drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – wgniecenie w części tylnej z odpryskami powłoki lakierowej na krawędzi pionowej do warstwy zabezpieczenia antykorozyjnego. Klamka drzwi lewych przednich – dwa odpryski powłoki lakierowej o średnicy ok.3mm. Błotnik lewy – drobne zarysowania. Poszycie słupka A strona lewa – odprysk powłoki lakierowej w części górnej o średnicy ok.5mm. Próg lewy – zarysowana powłoka lakierowa w części tylnej na długości ok.120mm. Dach – drobne zarysowania. Zmierzona grubość powłoki lakierowej zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: drzwi PP do 232um, drzwi TP do 659um, błotnik TP do 1116um, drzwi TL do 171um, pozostałe elementy: 113-131um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza i poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi prawych przednich – wgniecenie z zarysowaniem w części tylnej, dolnej. Tapicerka drzwi prawych tylnych – liczne rozdarcia w części środkowej. Tapicerka drzwi lewych tylnych – rozdarta w części środkowej. Pokrętko regulacji oparcia fotela pasażera – zdemontowane.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: AQS - System poprawy jakości powietrza
EBA - system wspomagania nagłego hamowania
EBD - elektroniczny rozdział sił hamowania
EBL - automatyczne włączanie świateł awaryjnych podczas nagłego hamowania

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- Alarm
- Czujnik deszczu
- Czujnik odległości przy parkowaniu - tył
- Dotykowy ekran
- Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą
- Elektrycznie podnoszone szyby przednie i tylne
- Elektrycznie sterowany hamulec postojowy
- Felgi aluminiowe
- Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości
- Fotel pasażera z manualną regulacją wysokości
- Fotele przednie sterowane elektrycznie
- Fotele przednie z funkcją podgrzewania
- Immobilizer
- Kierownica skórzana
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja automatyczna
- Komputer pokładowy
- Lakier metalik
- Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane
- Monitor pokładowy
- Nawigacja
- Ogrzewane dysze spryskiwaczy
- Ogrzewanie przednich foteli
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Przedni podłokietnik ze schowkiem
- Przyciemniające się lusterko wsteczne
- Radio CD
- Reflektory bi-ksenonowe
- Roleta bagażnika
- Spryskiwacze lamp przednich
- Sterowanie systemu audio z koła kierownicy
- System kontroli trakcji
- Szyba czołowa ogrzewana
- Światła do jazdy dziennej
- Tempomat
- Trzecie światło STOP
- Uchwyty ISOFIX
- Uchwyty na kubki z przodu
- Wskaźnik temperatury zewnętrznej
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia
- Zestaw telefoniczny

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
--------------	------------------	----------------	---

przód prawy	Bridgestone Blizzak LM001	215/50R17 95V	50%
przód lewy	Bridgestone Blizzak LM001	215/50R17 95V	50%
tył prawy	Bridgestone Blizzak LM001	215/50R17 95V	25%
tył lewy	Bridgestone Blizzak LM001	215/50R17 95V	25%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 100 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 15 maja 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105130

















Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105130



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202105130





