

„APAC, Rzeczoznawstwo Motoryzacyjne i Maszynowe”

Licencja infoekspert, eurotaxglass's
55-040 Tyniec Mały, ul. Piaskowa 6

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202109033

Data badania – 27 grudnia 2021r.

Rzeczoznawca - Marcin Stachurka

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: DW6EA26

Marka pojazdu: DACIA
Model: DUSTER 1.5 BLUE DCI 4WD
Kolor: SZARY

Oznaczenie: DACIA DUSTER 1.5 BLUE DCI 4WD ESSENTIAL

Rodzaj nadwozia: SUV

Rodzaj pojazdu: OSOBOWY

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 56798

Nr fabryczny (VIN): VF1HJD40462310181

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej.

Masa całkowita (kg): 1933

Masa własna (kg): 1455

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: ZS

Układ/liczba cyl.: R-4

Pojemność [cm³]: 1461

Moc [kW]: 85.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 18.03.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany na: CAREFLEET S.A.
PL. ORLĄT LWOWSKICH 1
53-605 WROCŁAW

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP 1221969
2. Data następnego badania technicznego: 20.10.2021r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 2 (Oba klucze z pilotami centralnego zamka.)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - jest, książka przeglądów - jest

5. 1. Termin badania technicznego: 20.10.2021.
2. Książka serwisowa z wpisami przy stanie drogomierza: 25682km, 29843km, 48340k.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym – powyżej min. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia – powyżej min. Rozruch silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Układ wydechowy – pokryty korozją. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Skrzynia biegów – manualna 6 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na obie osie. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu. Obręcze kół - stalowe 5 sztuk.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia – szara z efektem metalicznym. Zderzak przedni – ubytek lakieru po stronie lewej na powierzchni ok 250x180mm, głębokie zarysowanie na odcinku ok 60mm, drobne zarysowania i odpryski lakieru na poszyciu zewnętrznym. Szyba czołowa – drobne odpryski na powierzchni zewnętrznej. Pokrywa komory silnika – zagięcia na odcinku ok 180mm oraz 40mm, liczne zarysowania, drobne zarysowania i odpryski powłoki lakierowej. Błotnik prawy – drobne zarysowania. Drzwi prawe przednie – drobne zarysowania. Drzwi prawe tylne – drobne zarysowania. Poszycie tylne boku prawego – zarysowania na odcinku ok 170mm, drobne zarysowania. Próg prawy - zagięcie punktowe. Zderzak tylny – głębokie zarysowania i zagięcia po stronie prawej na odcinku ok 30mm, spękania lakieru po stronie prawej, głębokie zarysowania po stronie prawej na odcinkach ok 18mm oraz 90mm, głębokie zarysowania z ubytkami tworzywa na środkowej nakładce, zagięcia i głębokie zarysowania po stronie lewej na odcinkach ok 50mm oraz 180mm, liczne głębokie zarysowania dolnej lewej nakładki, drobne zarysowania. Drzwi tyłu nadwozia – głębokie zarysowania w części dolnej na odcinkach ok 20mm oraz 10mm, drobne zarysowania. Poszycie tylne boku lewego – zagięcie punktowe, drobne zarysowania. Drzwi lewe tylne – zagięcie o średnicy ok 30mm, zarysowania w części dolnej, drobne zarysowania. Drzwi lewe przednie – głębokie zarysowania na odcinku ok 50mm, drobne zarysowania. Lusterko lewe - zarysowania obudowy. Błotnik lewy – zagięcie na odcinku ok 70mm, drobne zarysowania. Dach – zarysowania na powierzchni ok 100x100mm, zarysowanie na odcinku ok 200mm, drobne zarysowania. Powiększona grubość powłoki lakierowej pokrywy komory silnika: do 171um, drzwi prawych przednich: do 236um, błotnika lewego: do 274um. Zmierzona grubość powłoki lakierowej pozostałych zewnętrznych metalowych elementów nadwozia: do 154um.

V. Wnętrze stwierdzono: Deska rozdzielcza - głębokie zarysowania na nakładce poduszki powietrznej pasażera. Poszycia tapicerskie wnętrza pojazdu – miejscowe zarysowania z ubytkami tworzywa. Poszycia tapicerskie foteli przednich, kanapy tylnej, wykładzin podłogi i podsufitki – miejscowo zabrudzone. Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza. Tapicerka drzwi tyłu nadwozia - liczne głębokie zarysowania. Wykładzina bagażnika - rozerwana, pocięta. Pokrywa schowka - głębokie zarysowania. Tunel środkowy - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych tylnych - głębokie zarysowania. Tapicerka drzwi lewych przednich - głębokie zarysowania.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: Szyby drzwi przednich sterowane elektrycznie. Radioodtwarzacz fabryczny. Limiter prędkości.

VII. Wyposażenie dodatkowe:

- ABS
- ESP - układ stabilizacji toru jazdy
- Hak
- Immobilizer
- Kierownica wielofunkcyjna
- Klimatyzacja
- Lakier metalik
- Poduszka kierowcy
- Poduszka Pasażera
- Poduszki boczne
- Poduszki-System kurtyn
- Światła do jazdy dziennej
- Światła przeciwmgielne
- Wspomaganie układu kierowniczego
- Zamek centralny zdalnie sterowany
- Zderzaki w kolorze nadwozia

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
Lewy przód	Michelin Latitude Tour HP	215/65R16	65%
Prawy przód	Michelin Latitude Tour HP	215/65R16	65%
Lewy tył	Michelin Latitude Tour HP	215/65R16	65%
Prawy tył	Michelin Latitude Tour HP	215/65R16	65%
Zapasy	Continental Conti Cross Contact LX	215/65R16	15%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 156 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 27 grudnia 2021

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202109033



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202109033





































