

„eRzecznawcy Królewicz i Wspólnicy Sp.Jawna”
ul. Kopijników 75A, 03-274 Warszawa

OCENA TECHNICZNA

Nr CFM202312093

Data badania – 13 grudnia 2023r.

Rzecznawca - Dariusz Rejowski

Zleceniodawca: Carefleet S.A.
Adres: ul. Legnicka 48 bud. C-D, 54-202 Wrocław
Zakres oceny: Określenie wartości pojazdu dla potrzeb sprzedaży w trybie przetargu.

Dane techniczne:

Nr rejestracyjny: WW926YT

Marka pojazdu: OPEL

Model: INSIGNIA 2.0 CDTI ELITE S&S AU

Kolor: czarny

Rodzaj nadwozia: Hatchback

Rodzaj pojazdu: Osobowy

Liczba drzwi: 5

Liczba miejsc: 5

Wskazania licznika [km]: 248007

Nr fabryczny (VIN): W0VZT6EG8K1064670

Rok produkcji: 2019

Rok produkcji – uwaga: Pojazd z polskiej sieci dealerskiej

Masa całkowita (kg): 2220

Masa własna (kg): 1584

Rodzaj paliwa: Olej napędowy

Norma EURO: 6

Typ silnika: zapłon samoczynny

Układ/liczba cyl.: R4

Pojemność [cm³]: 1956

Moc [kW]: 125.00

Data pierwszej rejestracji w kraju: 29.05.2019

Pojazd zbadano w Magnicach k/Wrocławia na parkingu EFL S.A. w obecności zleceniodawcy.

UWAGI:

Pojazd zarejestrowany CAREFLEET S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław
na:

1. Dowód rejestracyjny: DR/BAP2379243
2. Data następnego badania technicznego: 29.05.2024r.
3. Kluczyki ilość kompletów: 1 (Jeden klucz zintegrowany z pilotem centralnego zamka)
4. Dokumentacja eksploatacyjna pojazdu: instrukcja obsługi - brak, książka przeglądów - brak
- 5.

WYNIKI BADANIA :

I. Silnik stwierdzono: Świeci się kontrolka silnika. Uszkodzony wskaźnik poziomu paliwa. Układ smarowania - poziom oleju na wskaźniku kontrolnym w normie. Poziom cieczy w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia - powyżej min. Rozruch i praca silnika w warunkach parkingowych w normie. Komora silnika zabrudzona eksploatacyjnie. Zaleca się sprawdzenie pracy silnika w warunkach drogowych.

II. Podwozie stwierdzono: Działanie układu hamulcowego i kierowniczego w warunkach parkingowych w normie. Zaleca się sprawdzenie układów podwozia pojazdu w warunkach drogowych.

III. Układ przeniesienia napędu stwierdzono: Obręcze kół - aluminiowe 4 sztuk, koło dojazdowe - stalowe. Felga LP – zarysowania, Felga PP – zarysowania, Felga LT – zarysowania, Felga PT - zarysowania. Skrzynia biegów - automatyczna 8 biegowa. Działanie skrzyni biegów w warunkach parkingowych w normie. Napęd na przednią oś. Zaleca się sprawdzenie układów przeniesienia napędu w warunkach warsztatowych i wykonanie przeglądu.

IV. Nadwozie stwierdzono: Barwa nadwozia czarna
Zderzak przód: Odpryski
Błotnik LP: Zdeformowanie / Wgniecenie / Odpryski
Drzwi LP: Odpryski
Rama dachu lewa: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Drzwi LT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Błotnik / ściana boczna LT: Zarysowania
Pokrywa tylna / drzwi tyłu: Zarysowania
Zderzak tył: Zarysowania
Błotnik / ściana boczna PT: Zdeformowanie / Wgniecenie / Zarysowania
Drzwi PT: Zarysowania / Odpryski
Drzwi PP: Zarysowania / Odprysk
Szyba P: Odpryski

Zmierzona grubość powłoki lakierowej: pokrywa P - 100 μm , błotnik PP - 100 μm , drzwi PP - 200 μm , drzwi TP - 180 μm , poszycie TP - 110 μm , pokrywa T - 120 μm , poszycie TL - 560 μm , drzwi TL - 280 μm , drzwi PL - 180 μm , błotnik PL - 100 μm , dach - 110 μm , próg P - 80 μm , próg L - 60 μm

V. Wnętrze stwierdzono: Dywanik LP: Przetarcia
Fotel LP: Przetarcia
Kierownica: Wytarcia
Kokpit: Zabrudzenia / Zarysowania

Układ klimatyzacji wymaga sprawdzenia szczelności, uzupełnienia czynnika roboczego oraz oczyszczenia parownika i układu dolotowego powietrza do wnętrza.

VI. Wyposażenie, stwierdzono: 7 głośników premium
Automatyczny włącznik świateł drogowych
Automatyczny włącznik świateł z czujnikiem tunelu
Bezkluczkowy dostęp do auta (BTM)
Bezkluczkowe uruchomienie silnika (składowa ATH)
Czujnik deszczu
Czujnik odległości od poprzedzającego pojazdu
Czujniki odległości przy parkowaniu - przód i tył
Dodatkowe elektryczne ogrzewanie w systemie nawiewu powietrza
Elektryczne szyby, tył
ESP - program stabilizacji toru jazdy
Felgi aluminiowe 18 z ogumieniem

Fotel kierowcy z 8-kierunkową regulacją
 Fotel pasażera regulowany w 4 kierunkach
 Fotele przednie ogrzewane
 Gniazdko USB 2x do ładowania w tylnej części podłokietnika
 Hamulec postojowy sterowany elektrycznie
 Kierownica skórzana
 Klimatyzacja sterowana elektronicznie, dwustrefowa
 Lampy tylne LED
 Listwa czarna błyszcząca w linii dachu
 Lusterka boczne regulowane elektrycznie i ogrzewane w kolorze nadwozia składane ręcznie
 Lusterko wsteczne światłoczułe
 Osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami LED
 Ostrzeg. przed kolizją, auto. hamowanie, wykryw. pieszych, utrzym. pasa - pakiet Asystent Kierowcy 1
 Oświetlenie wnętrza typu ambient
 Podłokietnik centralny z tyłu
 Poduszki powietrzne, boczne z przodu i kurtynowe
 Reflektory matrycowe LED IntelliLux z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi
 Reflektory przeciwmgielne
 Sterowanie radiem z kierownicy
 System informacji o statusie samochodu (czujnik ciśnienia w oponach inf. o każdej oponie)
 System multimedialny Navi 900 IntelliLink (USB, Bluetooth, ekran 8.0, 7 głośników)
 System multimedialny R4.0 (wyśw 7 cal, Bluetooth, audio-streaming, wyświe zdj i vid, 7 głośników)
 System Start&Stop
 System wykrywania pieszych z przodu
 Szyba przednia odbijająca promieniowanie ciepłe
 Światła do jazdy dziennej LED
 Tapicerka materiałowa Monita łączona ze sztuczną skórą, pakiet
 Tempomat z ogranicznikiem prędkości
 Wspomaganie hamowania przy małych prędkościach w celu uniknięcia kolizji
 Wyświetlacz graficzny 3.5 pomiędzy zegarami
 Alarm
 Koło zapasowe dojazdowe 17
 Lakier metalik

VII. Wyposażenie dodatkowe:

VIII. Ogumienie :

Opona	Producent	Rozmiar	Stopień zużycia (szacunkowo)
PL zima	Falken,	245/45/R18	65%
PP zima	Falken,	245/45/R18	65%
TL zima	Falken,	245/45/R18	30%
TP zima	Falken,	245/45/R18	30%
dojazdowa	Continental	125/70/R17	10%

Sporządzono w 2 egzemplarzach.

Do oceny dołączono 89 fotografii cyfrowych.

Niniejsza opinia nie jest ekspertyzą stanu technicznego pojazdu ani gwarancją niezawodności zespołów i podzespołów pojazdu, została sporządzona wyłącznie na podstawie oględzin w warunkach istniejących w miejscu badania. Opinia określa wyłącznie szacunkową wartość rynkową pojazdu i może być wykorzystana tylko przez zlecającego. Sporządzający opinię zastrzega się, że nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte pojazdu, wady prawne, błędy w dokumentacji pojazdu i błędy montażu. Opinia została sporządzona bezstronnie.

Rzecznawca , data: 13 grudnia 2023

.....

Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312093



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312093



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312093



Dokumentacja fotograficzna do opinii CFM202312093

















